

银川市金凤区五里湖畔幼儿园新建项目估算表

序号	项目名称	估算价值(万元)					技术经济指标			
		建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	合计	单位	数量	单价价值(元)	%
一	建筑工程费	2132.18	356.72	508.81	0.00	2997.71	万元	4060.60		85.66%
(一)	幼儿园综合楼1#	1232.44	94.33	246.58	0.00	1573.35	万元	2801.00	5617.10	
1	建筑及装饰装修工程	1232.44				1232.44	m2	2801.00	4400.00	
2	给排水及消防喷淋工程 (含屋面水箱间设备)		9.08	41.34		50.42	m2	2801.00	180.00	
3	采暖、通风工程		10.59	48.23		58.82	m2	2801.00	210.00	
4	强电工程		19.16	87.28		106.44	m2	2801.00	380.00	
5	弱电工程		12.10	55.12		67.22	m2	2801.00	240.00	
6	抗震支架		22.41	5.60		28.01	m2	2801.00	100.00	
5	电梯		21.00	9.00		30.00	部	1.00	300000.00	
(二)	幼儿园综合楼2#	445.20	24.13	73.39	0.00	542.72	万元	1060.00	5120.00	
1	建筑及装饰装修工程	445.20				445.20	m2	1060.00	4200.00	
2	给排水及消防喷淋工程		2.29	10.43		12.72	m2	1060.00	120.00	
3	采暖、通风工程		3.05	13.91		16.96	m2	1060.00	160.00	
4	强电工程		6.87	31.29		38.16	m2	1060.00	360.00	
5	弱电工程		3.43	15.65		19.08	m2	1060.00	180.00	
6	抗震支架		8.48	2.12		10.60	m2	1060.00	100.00	
(三)	消防水池及泵房	99.80	39.31	16.85	0.00	155.96	万元	199.60	7813.51	
1	建筑及装饰装修工程	99.80				99.80	m2	199.60	5000.00	
2	给排水及消防工程		2.79	1.20		3.99	m2	199.60	200.00	
3	消防泵房设备及安装费		24.50	10.50		35.00	项	1.00	350000.00	
4	采暖通风工程		2.79	1.20		3.99	m2	199.60	200.00	
5	强电工程		4.47	1.92		6.39	m2	199.60	320.00	
6	弱电工程		3.07	1.32		4.39	m2	199.60	220.00	
7	抗震支架		1.68	0.72		2.40	m2	199.60	120.00	
(四)	室外工程	354.74	198.95	171.99	0.00	725.68	万元			
1	给排水消防外网工程		38.19	28.81		67.00	m2	4060.60	165	
2	采暖外网工程		50.92	38.41		89.33	m2	4060.60	220	
3	强电外网工程		45.48	68.22		113.70	m2	4060.60	280	
4	箱变		40.00			40.00	项	1.00	400000	
5	弱电外网工程		24.36	36.55		60.91	m2	4060.60	150	
6	化粪池(100m3)	12.00				12.00	m3	100.00	1200	
7	围墙工程	67.50				67.50	m	750.00	900	

8	大门工程（伸缩大门）	6.00				6.00	m	20.00	3000	
9	室外道路硬化	45.47				45.47	m <sup>2</sup>	1624.00	280	
10	塑胶田径跑道	3.24				3.24	m <sup>2</sup>	90.00	360	
11	塑胶活动场地	54.00				54.00	m <sup>2</sup>	1500.00	360	
12	沙坑	1.30				1.30	m <sup>2</sup>	50.00	260	
13	绿化工程	88.59				88.59	m <sup>2</sup>	2531.00	350	
14	室外广场硬化工程	52.50				52.50	m <sup>2</sup>	1500.00	350	
15	混凝土路面硬化	17.30				17.30	m <sup>2</sup>	618.00	280	
16	升旗台	2.00				2.00	座	1.00	20000	
17	机动停车位	4.84				4.84	m <sup>2</sup>	220.00	220	
二	其它费用				<b>335.05</b>	<b>335.05</b>	万元			9.57%
1	项目建设管理费				44.97	44.97	万元	2997.71	1.50%	
2	项目建议书及可研编制费				13.49	13.49	万元	2997.71	0.45%	
3	环境影响报告书编制费及评估费（市场价）				5.00	5.00	万元		50000	
4	监理费				45.57	45.57	万元	2997.71	1.52%	
5	地质勘查费（市场价）				4.00	4.00	万元		40000	
6	设计费				74.94	74.94	万元	2997.71	2.50%	
7	勘察设计审查费				3.67	3.67	万元	74.94	4.9%	
8	编制清单及招标控制价				13.49	13.49	万元	2997.71	0.45%	
9	竣工结算审核费				11.99	11.99	万元	2997.71	0.40%	
10	招标服务费（设计、监理、设备、工程招标）				8.99	8.99	万元	2997.71	0.30%	
11	采暖增容费				39.79	39.79	m <sup>2</sup>	4060.60	98	
12	天然气费用				55.00	55.00	万元	1.00	550000	
13	工程检测费				10.15	10.15	万元	4060.60	0.25%	
14	地震评估费				4.00	4.00	万元	1.00	40000	
15	小计				335.05	335.05	万元			
三	预备费				166.64	166.64	万元	1899.64	5.00%	4.76%
	基本预备费				166.64	166.64	万元	3332.76	5.00%	
	价差预备费				0	0	万元	0	0	
四	总计					3499.40	万元	4060.6	8617.94	100%