

总匡算表

工程项目：银川市金凤区第二十五小学

序号	项 目 名 称	匡 算 价 值 （万元）					技术经济指标			占投资额（%）
		土建工程	安装工程	设备购置	其他费用	合 计	单位	数量	单位价值	
一	工程费用	9776.49	2383.58	259.75		12419.82				84.8
二	其他费用				896.20	896.20				6.1
三	预备费10%				1331.60	1331.60				9.1
	总计	9776.49	2383.58	259.75	2227.80	14647.62				100

综合估算表

项目名称：金凤区第二十五小学

序号	项 目 名 称	匡 算 价 值 （万元）					技术经济指标			占投资额（%）	备注
		建筑工程	安装工程	设备购置	其他费用	合 计	单位	数量	单位价值		
一	工程费用	9776.49	2383.58	259.75		12419.82	m²	21334.00	5822	84.8	
A	建筑工程	8292.57	1524.89	199.75		10017.21	m²	21334.00	4695		
(一)	教学楼	2414.90	404.20			2819.10	m²	6355.00	4436		
	1#教学楼	764.18	127.91			892.09	m²	2011.00	4436		
1	土建及装饰工程	764.18				764.18	m²	2011.00	3800		
2	给排水及消防工程		24.13			24.13	m²	2011.00	120		
3	采暖通风工程		23.33			23.33	m²	2011.00	116		
4	电气工程		60.33			60.33	m²	2011.00	300		
5	抗震支架		20.11			20.11	m²	2011.00	100		
	2#教学楼	808.64	135.35			943.99	m²	2128.00	4436		
1	土建及装饰工程	808.64				808.64	m²	2128.00	3800		
2	给排水及消防工程		25.54			25.54	m²	2128.00	120		
3	采暖通风工程		24.69			24.69	m²	2128.00	116		
4	电气工程		63.84			63.84	m²	2128.00	300		
5	抗震支架		21.28			21.28	m²	2128.00	100		
	3#教学楼	842.08	140.94			983.02	m²	2216.00	4436		
1	土建及装饰工程	842.08				842.08	m²	2216.00	3800		
2	给排水及消防工程		26.59			26.59	m²	2216.00	120		
3	采暖通风工程		25.71			25.71	m²	2216.00	116		
4	电气工程		66.48			66.48	m²	2216.00	300		
5	抗震支架		22.16			22.16	m²	2216.00	100		
(二)	综合楼	1750.00	375.00			2125.00	m²	5000.00	4250		
1	土建及装饰工程	1750.00				1750.00	m²	5000.00	3500		
2	给排水及消防工程		75.00			75.00	m²	5000.00	150		
3	采暖通风工程		75.00			75.00	m²	5000.00	150		
4	电气工程		175.00			175.00	m²	5000.00	350		
5	抗震支架		50.00			50.00	m²	5000.00	100		
(三)	平台	306.00	9.00			315.00	m²	450.00	7000		
1	土建及装饰工程	306.00				306.00	m²	450.00	6800		
2	安装工程		9.00			9.00	m²	450.00	200		
(四)	科技楼	1102.50	236.25			1338.75	m²	3150.00	4250		
1	土建及装饰工程	1102.50				1102.50	m²	3150.00	3500		
2	给排水及消防工程		47.25			47.25	m²	3150.00	150		

综合估算表

项目名称：金凤区第二十五小学

序号	项 目 名 称	匡 算 价 值 （万元）					技术经济指标			占投资额（%）	备注
		建筑工程	安装工程	设备购置	其他费用	合 计	单位	数量	单位价值		
3	采暖通风工程		47.25			47.25	m²	3150.00	150		
4	电气工程		110.25			110.25	m²	3150.00	350		
5	抗震支架		31.50			31.50	m²	3150.00	100		
(五)	风雨操场	889.85	276.58	0.00		1166.43	m²	2405.00	4850		
1	土建及装饰工程	889.85				889.85	m²	2405.00	3700		
2	给排水及消防工程		36.08			36.08	m²	2405.00	150		
3	采暖通风工程		96.20			96.20	m²	2405.00	400		
4	电气工程		120.25			120.25	m²	2405.00	500		
5	抗震支架		24.05			24.05	m²	2405.00	100		
(六)	连廊	640.32	33.12			673.44	m²	1104.00	6100		
1	连廊土建	640.32				640.32	m²	1104.00	5800		
2	连廊安装		33.12			33.12	m²	1104.00	300		
(七)	报告厅	207.00	31.50			238.50	m²	450.00	5300		
1	土建及装饰工程	207.00				207.00	m²	450.00	4600		
2	给排水及消防工程		4.50			4.50	m²	450.00	100		
3	采暖通风工程		13.50			13.50	m²	450.00	300		
4	电气工程		13.50			13.50	m²	450.00	300		
(八)	门房	42.00	11.20			53.20	m²	70.00	7600		
1	土建及装饰工程	42.00				42.00	m²	70.00	6000		
2	给排水及消防工程		0.70			0.70	m²	70.00	100		
3	采暖通风工程		2.10			2.10	m²	70.00	300		
4	电气工程		8.40			8.40	m²	70.00	1200		
(九)	地下室	940.00	148.05	199.75		1287.80	m²	2350.00	5480		
1	土建及装饰工程	940.00				940.00	m²	2350.00	4000		
2	给排水及消防工程		35.25			35.25	m²	2350.00	150		
3	采暖通风工程		47.00			47.00	m²	2350.00	200		
4	电气工程		47.00			47.00	m²	2350.00	200		
5	电气设备			141.00		141.00	m²	2350.00	600		
6	泵房设备			23.50		23.50	m²	2350.00	100		
7	采暖设备			35.25		35.25	m²	2350.00	150		
8	抗震支架		18.80			18.80	m²	2350.00	80		
B	室外工程	1483.92	858.69	60.00		2402.61	m²	21334.00	1126		
1	非机动车停车棚	43.20				43.20	m²	360.00	1200		

综合估算表

项目名称：金凤区第二十五小学

序号	项 目 名 称	匡 算 价 值 （万元）					技术经济指标			占投资额（%）	备注
		建筑工程	安装工程	设备购置	其他费用	合 计	单位	数量	单位价值		
2	停车位（混凝土）	10.65				10.65	m²	355.00	300		
3	篮球场（塑胶地面）	60.00				60.00	个	3.00	200000		
4	室外羽毛球场（塑胶地面）	54.00				54.00	个	3.00	180000		
5	200米标准跑道（包含跑道内侧人工草坪铺装）	350.00				350.00	个	1.00	3500000		
6	硬化（广场砖）	128.04				128.04	m²	5820.00	220		
7	道路（混凝土地面）	81.82				81.82	m²	3147.00	260		
8	室外绿化	253.00				253.00	m²	12650.00	200		
9	室外给排水、采暖、电气管网		597.35			597.35	m²	21334.00	280		
10	室外围墙	117.30				117.30	m	782.00	1500		
11	电动伸缩门	4.80				4.80	m	16.00	3000		
12	室外监控		42.67			42.67	m²	21334.00	20		
13	室外庭院照明		53.34			53.34	m²	21334.00	25		
14	室外天然气管道		85.34			85.34	m²	21334.00	40		
15	外接电		80.00			80.00	项	1.00	800000		
16	操场看台	372.04				372.04	m²	715.46	5200		
17	充电桩			60.00		60.00	个	5.00	120000		
18	篮球场围网	9.07				9.07	m	151.20	600		
二	其他费用				896.20	896.20				6.1	
1	项目建设管理费				97.81	97.81					
2	工程监理费				156.54	156.54					
3	清单控制价编制费				31.05	31.05					
4	结算审核费				31.05	31.05					
5	地质勘查费				62.10	62.10					
6	设计费				161.46	161.46					
7	施工图审查费				14.53	14.53					
8	招投标代理费				18.63	18.63					
10	采暖增容费				170.67	170.67	m²	21334.00	80.00		
11	地震评审费				5.00	5.00					
11	环评及环评检测费、环评监理费				15.52	15.52					
12	可研报告编制费				12.42	12.42					
14	燃气接口费				20.00	20.00					
15	临时用水费				32.00	32.00	m²	21334.00	15.00		

综合估算表

项目名称：金凤区第二十五小学

序号	项 目 名 称	匡 算 价 值 （万元）					技术经济指标			占投资额（%）	备注
		建筑工程	安装工程	设备购置	其他费用	合 计	单位	数量	单位价值		
16	临时用电费				21.33	21.33	m²	21334.00	10.00		
17	交通评价费				5.00	5.00					
18	土壤检测费				5.00	5.00					
19	水土保持方案编制费				10.00	10.00					
20	全过程跟踪审计费				26.08	26.08					
三	预备费10%				1331.60	1331.60				9.1	
	总计	9776.49	2383.58	259.75	2227.80	14647.62				100	