

总概算表

工程名称：银川市第十三中学实验楼、体育馆卫生间维修改造工程

序号	工程或费用名称	概算金额（万元）					占投资额
		建筑工程	安装工程	设备购置	其它费用	合计	
一	建筑工程费用	132.32	22.89			155.21	87.47%
二	工程建设其他费用				13.78	13.78	7.77%
三	预备费				8.45	8.45	4.76%
四	项目总投资	132.32	22.89		22.23	177.44	100.00%

综合概算表

工程名称：银川市第十三中学实验楼、体育馆卫生间维修改造工程

序号	工程或费用名称	估算价值（万元）				技术经济指标（元）			占投资 额（%）
		土建工 程	安装工 程	其它费用	合计	单位	数量	单位价值	
一	工程费用	132.32	22.89		155.21				87.47
(一)	体育馆	22.15	3.27		25.42				
1	卫生间地面	2.23				m²	88.95	250.70	
2	卫生间墙面	11.65				m²	419.08	277.99	
3	卫生间吊顶	2.01				m	88.95	225.97	
4	卫生间隔断及器具	5.17							
5	材料上楼及垃圾清运	1.09							
6	安装部分		3.27						
(一)	实验楼	110.17	19.62		129.79				
1	卫生间地面	11.79				m²	470.92	250.36	
2	卫生间墙面	62.00				m²	2230.74	277.93	
3	卫生间吊顶	10.64				m²	470.92	225.94	
4	卫生间隔断及器具	21.21							
5	材料上楼及垃圾清运	4.53							
6	安装部分		19.62						
二	工程建设其他费用			13.78	13.78				7.77
1	建设项目管理费			3.10	3.10	工程费用×2%			
2	工程监理费			3.10	3.10	工程费用×2%			
3	招标代理服务费			1.55	1.55	工程费用×1%			
4	编制招标清单及招标控制价			0.93	0.93	工程费用×0.6%			
5	编制竣工结算			0.78	0.78	工程费用×0.5%			
6	施工图审查费			0.28	0.28	工程费用×0.18%			
7	设计费			3.88	3.88	工程费用×2.5%			
8	工程保险费			0.16	0.16	工程费用×0.1%			
三	预备费			8.45	8.45	(工程费用+建设其他费用)*5%			4.76
四	项目总投资	132.32	22.89	22.23	177.44				100