

银川市金凤区 经济发展局文件

金经发 [2016]113 号

关于变更中阿之轴文化景观工程（万寿路-唐徕渠）立项的批复

金凤区建设交通局：

根据单位报来《关于变更中阿之轴文化景观工程（万寿路-唐徕渠）立项的函》（银金建交发[2016]244 号）文件收悉。我局于 2015 年 10 月 27 日以（金经发[2015] 157 号）文件批复中阿之轴文化景观工程（万寿路-唐徕渠）立项。现由于建设内容、规模及资金发生变化，经研究决定，同意该项目变更，现就变更事项批复如下：

一、项目名称：中阿之轴文化景观工程（万寿路-唐徕渠）

二、项目建设单位：金凤区建设交通局

三、项目建设内容及规模：土建、景观、综合管廊、监



扫描全能王 创建

控及广播、水系、灌溉、道路桥梁、园林绿化、亮化、给排水、污水、天然气、供电、地下管网、通讯等工程。全长 4600 米,宽 90 米(局部扩宽至大连路、沈阳路),占地面积约 3742 亩。

四、项目建设地点:该项目西起万寿路、东至唐徕渠、南至大连路、北至沈阳路。

五、项目投资及资金来源:该项目概算总投资 36.17 亿元,以上资金来源为申请专项建设资金、银行贷款。

接到此批复后,请按照变更批复内容为准,尽快委托有相关资质的公司进行编制项目可行性研究报告和初步设计,报送我局审批。

二〇一六年九月二十三日

主题词:项目 变更 批复

抄报:金凤区党委、政府办公室



扫描全能王 创建

银川市金凤区 经济发展局文件

金经发 [2016]119 号

关于《银川市中阿之轴文化景观工程 可行性研究报告》的批复

金凤区建设交通局：

你局《关于申请银川市中阿之轴文化景观工程可行性研究报告审批的函》（银金建交发【2016】249 号）文件收悉。根据项目审批程序要求，我局已组织专家对你单位报来的银川市中阿之轴文化景观工程可行性研究报告进行了审查，会后设计单位按照专家意见进行了修改完善。现将该项目可行性研究报告批复如下：

一、项目名称：银川市中阿之轴文化景观工程

二、项目建设单位：金凤区建设交通局

三、项目建设地址：东起唐徕渠，西至万寿路。

四、项目建设内容及规模：土建工程、景观工程、园林绿化工程、道路桥梁工程、地下管网工程、亮化工程、建筑工程等。建设面积 400846m²，为道路及景观部分；中阿之轴



沿道路南北两侧湖体以及水系开挖面积 1091629 m², 绿地面积 847112 m², 项目总建筑面积 2494461m²。

五、投资概算及资金来源:该工程投资概算 36.47 亿元。
资金来源为金凤区政府自筹及银行贷款。

请你单位接此批复后, 尽快开展相关工作。严格按照国家标准和行业规范进行工程建设, 并委托有资质单位编制该项目初步设计上报我局审批。

二〇一六年十月十二日

主题词: 工程

可研报告

批复

金凤区经济发展局

2016 年 10 月 12 日印发



扫描全能王 创建

银川市金凤区 经济发展局文件

金经发 [2017]18 号

关于《银川市中阿之轴文化景观项目道路 工程初步设计》的批复

金凤区建设交通局：

你局《关于申请银川市中阿之轴文化景观项目道路工程初步设计报告的函》（银金建交发【2017】9号）文件收悉。我局组织专家对天津市政工程设计研究院公司编制的《银川市中阿之轴文化景观项目道路工程初步设计》进行了审查。根据我局《关于银川市中阿之轴文化景观工程可行性研究报告的批复》（金经发 [2016]119号）和初步设计审查意见，经研究，现批复如下：

一、项目建设内容、规模及路线走向

本项目位于银川市金凤区，项目包括：中阿之轴道路（南



扫描全能王 创建

线和北线)、一号节点被交路市民大厅东侧路(大连路-沈阳路,简称一号路)、二号节点被交路尹家渠北街(大连路-沈阳路,简称二号路)、三号节点被交路正源北街(大连路-沈阳路,简称三号路)、四号节点被交路阅海四号路(大连路-沈阳路,简称四号路)、五号节点被交路凤凰北街(大连路-沈阳路,简称五号路)、六号节点被交路阅海五号路(大连路-沈阳路,简称六号路)、八号节点被交路阅海六号路(大连路-沈阳路,简称八号路)、市民大厅北侧道路(一号节点被交路-八号节点被交路,简称七号路)等八条路。其中市民大厅北街、一号节点被交路,三号节点被交路部分段落为现状路,本次对该道路进行局部调整,部分段落利用现状路。道路全长 19.816 公里,路线总体由东向西南布设,起点位于唐徕渠,终点止万寿路。

二、主要技术标准

本项目包含 1 条主干路,6 条次干路、2 条支路,设计速度分别为 50 公里/小时,40 公里/小时、30 公里/小时,路采用沥青混凝土路面,设计荷载:路面为标准轴载 BZZ-100,设计使用年限为 15 年。其他技术标准应符合《公路工程技术标准》(JTGB01—2014)相关规定和要求,确保科学合理,使用安全。

三、工程设计

(一) 道路工程

1、原则同意道路平面设计方案:



2、原则同意道路纵断面设计方案。

3、原则同意道路横断面设计方案。

4、原则同意路基设计方案。

5、基本同意路面设计方案，建议处理好直线与平曲线的衔接，尽量采用大曲线半径，月圓曲线代替缓和曲线的设置，尽量不设置超高，加宽，仅在四号节点被交路道路中线分别为 $R=100M$ 和 $R=150M$ 出设置 1.5% 超高加宽并根据道路等级合理设置沿线建筑物出入口、停车场入口、公共交通停靠站位置等。

四、工程概算

经审定本工程总概算为 30079.52 万元。其中工程费用为 26087.61 万元，工程建设其它费用为 2559.55 万元，预备费 1432.36 万元。以上资金来源为金凤区政府自筹及银行贷款。

项目建设单位要严格按照批准的建设规模和建设内容组织建设，从严控制概算投资。严格执行基本建设程序，做好开工前的各项准备工作。严格落实建设项目“四制”管理规定，通过招投标择优选择施工队伍，确保工程质量。

二〇一七年二月二十三日

主题词：道路工程

设计方案

批复

金凤区经济发展局

2017 年 2 月 23 日印发



扫描全能王 创建